

REGIONE CAMPANIA



COMUNE DI LAVIANO

PROVINCIA DI SALERNO

Interventi di Riqualficazione e Messa in Sicurezza di
Via E. Berlinguer del Comune di Laviano (SA)

CUP: H69J19000040001

PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI LAVIANO (SA)

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.PP.

Geom. Giuseppe MOLINARO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe MOLINARO

PROGETTAZIONE

Geom. Giuseppe MOLINARO

CONSULENZA SPECIALISTICA

Area Tecnica Urbanistica e Patrimonio - Largo Padre Pio n. 1 - 84020 Laviano (SA)
Telefono +39.0828.905001 - Fax +39.0828.915400 - mail: utcomuneditlaviano@tiscali.it

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice elaborato:

PE_B

Rev:

03 - 2019

Nome file:

Scala:

1:000

03	PROGETTO DEFINITIVO ed ESECUTIVO	MARZO 2019		
02	STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	07-03-2019	G. C. n. 31-2019	12-03-2019
00	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	22-02-2019	G. C. n. 21-2019	26-02-2019
Rev.	Descrizione	Redatto	Approvato	Data

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi per la messa in sicurezza di Via Enrico Berlinguer del Comune di Laviano (SA)

COMMITTENTE: Comune di Laviano

Laviano, 21/03/2019

IL TECNICO
geom. Giuseppe Molinaro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm - Linea Caditoie Stradali: (Posa cordoli lato Dx salendo)		55,400 66,200			55,400 66,200		
	SOMMANO m					121,600	3,42	415,87
2 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso - Linea caditoie stradali: (Lato Dx Salendo)		55,400 66,200	0,300 0,300	0,050 0,050	0,831 0,993		
	SOMMANO mc					1,824	15,79	28,80
3 U.05.010.070 .b	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 a 100 cm - Pulizia pozzeti cls 50x50					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	3,09	27,81
4 U.04.020.077 .a	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale - Chiusini in ghisa sferoidale 550x550 - C250:	9,000			23,200	208,800		
	SOMMANO kg					208,800	3,98	831,02
5 E.22.050.010 .b	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm - Lato destro salendo: (da Via Mazzini) - Lastro sinistro salendo: Dall'innesto con la strada di accesso alla cabina del Gas - Riquadro aiuole: *(par.ug.=3*2)		57,650 66,200			57,650 66,200		
	SOMMANO m	6,000 3,000	1,200	1,450		125,900 7,200 4,350	16,44	4'295,77
6 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) - Scavo Fondazioni muro parapetto:		58,800	0,900	0,200	10,584		
	SOMMANO mc					10,584	4,66	49,32
7 E.03.010.020	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle							
	A RIPIORTARE							5'648,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'787,31
	- Rinterro fondazioni muro e livellamento sottofondo marciapiede (lato Sx salendo) Vedi voce n° 6 [mc 10.584]					10,584		
	SOMMANO mc					10,584	3,19	33,76
12 E.03.010.020 a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 - Marciapiede lato Sx salendo: Sottofondo in cls			237,200	0,080	18,976		
	SOMMANO mc					18,976	125,08	2'373,52
13 E.03.040.010 b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato - Rete elettrosaldato Ø 8 - Maglia 20x20			237,200	4,080	967,776		
	SOMMANO kg					967,776	1,54	1'490,38
14 E.22.020.010 a	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... l'ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm - Pavimentazione marciapiede lato Sx salendo: - Pavimantazione marciapiede lato Dx salendo:			237,200 92,800 108,700		237,200 92,800 108,700		
	SOMMANO mq					438,700	28,37	12'445,92
15 R.02.045.020 c	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4" - Rimozione tubazioni scarico grondaie:	3,000	1,750			5,250		
	SOMMANO m					5,250	7,66	40,22
16 U.02.040.010 a	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ... in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 110 mm - Innesso grondaie esterno marciapiede:	3,000	1,750			5,250		
	SOMMANO m					5,250	7,81	41,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35'212,11
	TOTALE euro							35'212,11
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

